



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή-Διαμόρφωση δρόμου και
ολοκλήρωση αυτού μεταξύ στα ΟΤ
44-45-1-2 του σχεδίου πόλεως
Καρμπόβολου Πυθαγορείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Καρμπόβολος είναι τοποθεσία που εντάχθηκε πρόσφατα σχετικά στο σχέδιο πόλης Πυθαγορείου. Η τεχνική έκθεση αυτή, αναφέρεται στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή-Διαμόρφωση δρόμου και ολοκλήρωση αυτού μεταξύ στα ΟΤ 44-45-1-2 του σχεδίου πόλεως Καρμπόβολου Πυθαγορείου» και αφορά την υποχρέωση του Δήμου Σάμου στην εκτέλεση έργων διαμόρφωσης έπειτα από εξόφληση πληρωμής αποζημίωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών (εισφορά σε χρήμα) και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή δρόμου 50 μέτρων μεταξύ στα ΟΤ 44-45-1-2 του σχεδίου πόλεως Καρμπόβολου Πυθαγορείου

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Θα εκτελεστούν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες αφού η μηκοτομή 50 μέτρων είναι σχεδόν ολοκληρωμένη.

Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης σύμφωνα με τη μελέτη κατάντι της οδού λόγω υψομετρικής διαφοράς, θα επιχωθούν τμήματα και θα διαστρωθεί τέλος υλικό οδοποιίας 3Α σε μικρό πάχος 15 εκ. Δεν θα πραγματοποιηθεί στη φάση αυτή ασφαλτόστρωση της οδού

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **36.981,67 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% και προέρχεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2018, ΚΑ 30.7323.2001. Από τη συνολική δαπάνη ποσό 5.373,40 € αφορά τη δαπάνη του ΦΠΑ.

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σάμος, 28/3/2018

ΔΕΛΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Σάμος, 28/3/2018

Ο Πρ/νος ΤΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ