

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	400,00
2	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	2	ΝΑΟΔΟ Α16	m3	500,00
3	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	3	ΝΑΟΔΟ Α17	m2	800,00
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	m3	266,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα	5	ΝΑΟΔΟ Β17	m2	600,00
2	Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C12/15	6	ΝΑΟΔΟ Β29.2.4	m3	88,00
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	7	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	24,00
4	Κατασκευή φατνών	8	ΝΑΟΔΟ Β65.2	m2	1.000,00
5	Πλήρωση φατνών	9	ΝΑΟΔΟ Β65.3	m3	250,00
6	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	10	ΝΑΟΔΟ Β65.1.2	kg	500,00

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & Α.ΑΛΕΞΗ 24-7-2019
Οι μελετητές

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & Α.ΑΛΕΞΗ 24-7-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ