

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	400,00	4,50	1.800,00	
2	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α16	ΝΟΔΟ 1420	2	m3	500,00	5,00	2.500,00	
3	Καθαρισμός πρानών ανοιχτών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α17	ΝΟΔΟ 1420	3	m2	800,00	7,95	6.360,00	
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΝΟΔΟ 1510	4	m3	266,00	9,80	2.606,80	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								13.266,80	13.266,80
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Επένδυση πρानών με ελεύθερο πλέγμα	ΝΑΟΔΟ Β17	50% ΝΟΔΟ 2311 50% ΝΟΔΟ 2312	5	m2	600,00	38,30	22.980,00	
2	Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.4	ΥΔΡ 6327.1	6	m3	88,00	90,00	7.920,00	
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	7	m3	24,00	133,00	3.192,00	
4	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.2	ΝΟΔΟ 2312	8	m2	1.000,00	2,50	2.500,00	
5	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.3	ΝΟΔΟ 2313	9	m3	250,00	21,10	5.275,00	
6	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΝΑΟΔΟ Β65.1.2	ΝΟΔΟ 2311	10	kg	500,00	3,10	1.550,00	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								43.417,00	43.417,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									56.683,80
Άθροισμα Απρόβλεπτα								18,00%	10.203,08
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									66.886,88
Άθροισμα ΦΠΑ								15,00%	10.033,03
Άθροισμα ΦΠΑ								17,00%	13.076,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									90.000,00

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & Α.ΑΛΕΞΗ 24-7-2019
 Οι μελετητές

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & Α.ΑΛΕΞΗ 24-7-2019
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ